Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы (кг)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хозяйственно-питьвой водопровод В1							
	Участок 1							
	Гидрант пожарный подземный Н=1000мм		35-125-72081000	AVK	шт	1	61.5	
	Задвижка клиновая							
	для воды t до 75С, Ру 1.0МПа, Ду=300мм	МЗВ (30ч39р)		"ВОДОПРИБОР" г.Москва	шт	6	160.0	
	Крест ППКФ 300	ГОСТ 5525-88			шт	1	177.0	
	Тройник ТФ 300	ГОСТ 5525-88			шт	1	154.00	
	Фланец свободный 300-10	ГОСТ 12822-80*			шт	8	13.87	
	Втулка под фланцы из ПНД для напорных труб 315	ТУ 6-19-213-83			шт	8	3.35	
	Гильза из стальных электросварных труб:				шт	6	36.76	
	труба 426х12 II ГОСТ 10704-91 / В.ст.3сп ГОСТ 10795080 L=300мм							
	в усиленной антикоррозийной изоляции по ГОСТ 9.602-89*							
	Демонтаж существующего тройника 300х100 и задвижки ø100							
	в существующем колодце ПГ-3сущ.				шт	1		
	Крышка вторая деревянная в существующем колодце ПГ-3сущ.				шт	1		
	Футляр из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 - 560х33.2 "Техническая"	ГОСТ 18599-2001			п.м.	14.0	56.1	
	То же	ГОСТ 18599-2001			п.м.	11.0	56.1	

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. Nподл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	22П-13-НВ.С			
						Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов "Кошелев-проект", "Ташир", кварталов №№5-19; 22; 23 и магистральных сетей в районе "д.Верховая, д.Квань" г.Калуга.			
ГИП		Верхолашина				Водоснабжение микрорайона "Кошелев-проект"	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Фомичев			06.13		Р	1	5
Проверил		Савкина			06.13				
Разраб.		Харитонцева			06.13	Спецификация оборудования, материалов и изделий	ЗАО "Алгоритм"		
Разраб.		Проскурякова			06.13				
Н.контр.		Проскурякова			06.13				