| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы (кг) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Водопровод из подземных источников Щелканово | | | | | | | |
| 1 | Трубопровод из канализационных труб ПРАГМА ø400мм | | | | м | 274.0 | 5.61 | |
| 2 | Колодцец канализационный из сборных ж/б эл. ф1000мм | | | | шт | 3 | | |

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверил | | Бондаренко | | | |
| Исполнит | | Плешкин | | | |
| Утвердил | | | | | |

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов "Кошелев-проект", "Ташир", кварталов №№5-19; 22; 23 и магистральных сетей в районе "д.Верховая, д.Квань" г.Калуга.

| Проект водоотведения | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | Р | 1 | |
| Спецификация материалов и оборудования | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | | |

формат А3