Дополнительное соглашение 1

к договору подряда № 70 от 03.10.2012г. на

Капитальный ремонт водопроводных сетей через реку Жиздра в две нитки Д=100мм протяжённостью 500п.м.

г. Калуга

«1» октября 2013г

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице исполняющего обязанности генерального директора **Сергей Викторович Никитин,** действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора **Мацокина Владимира Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Статьи 2 «Стоимость Работ и порядок расчетов» договора № 70 от 03.10.2012г читать в новой редакции:

«2.1. Стоимость Работ составляет – **2 470 219** рублей (два миллиона четыреста семьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей **08** копеек, в том числе НДС 18% - 376 813 руб. 08 коп.»

2. Пункт 3.1. Статьи 3 «Сроки выполнения Работ» договора №70 от 03.10.2012 г. читать в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее 01 декабря 2013г».

3. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

4. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего дополнительного соглашения и договора подлежит применению данное Дополнительное соглашение.

5. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению сторон.

6. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями договора № 70 от "03" октября 2012года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Действие настоящего Дополнительного соглашения распростараняется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 1 декабря 2013г.

8. Настоящее Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью договора № 70 от "03" октября 2012года.

Приложения:

Приложение № 1. Локальный сметный расчет

Заказчик **ГП «Калугаоблводоканал»**	**Подрядчик** **ЗАО «Калугагазстрой»**
Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 факс: + 7(4842) 73-03-86 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8606 Сбербанка Росии БИК 042908612	Юридический адрес: 248016 г. Калуга, пер. Теренинский, д. 7 Тел./факс: + 7(4842) 74-86-12, 59-75-95 ИНН 4029000152 КПП 402901001 р/с 40702810222240103560 к/с 30101810100000000612 В Калужском ОСБ №8608 СБ РФ г. Калуга. БИК 042908612

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:
И.о. генерального директора

_____ **С. В. Никитин**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

_____ **В.П. Мацокин**

Приложение №_____
к договору №_____
от "____"_____201___г.

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. Генерального директора
ГП "Калугаоблводоканал"
_____ **С. В. Никитин**
"_____" _____2013 г.

Капитальный ремонт водопроводных сетей через реку Жиздра в две нитки Д=100мм протяжённостью 500п.м.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт водопроводных сетей через реку Жиздра в две нитки Д=100мм протяжённостью 500п.м.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____2470219,08 руб.
Средства на оплату труда _____16312 руб.
Сметная трудоемкость _____349,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июля 2012 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФЕР01-01-007-02**	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (6 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	0,0144	3245 438,08	3245			47 6		47 6				
3	**ФЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Земляные работы, выполняемые ручным способом:* *НР (67 руб.): 80% от ФОТ* *СП (32 руб.): 45%*0.85 от ФОТ*	0,07	1201,2 1201,2				84	84			154	10,78	
4	**ФЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Земляные работы, выполняемые ручным способом:* *НР (173 руб.): 80% от ФОТ* *СП (83 руб.): 45%*0.85 от ФОТ*	0,325	663,75 663,75				216	216			88,5	28,76	
5	**ФЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (19 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	0,199	466,56	466,56 102,6			93		93 20				

укладка трубопровода в две нитки Д-100мм протяженностью 500п.м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	**ФЕРр66-1-2**	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):* *НР (428 руб.): 74% от ФОТ* *СП (289 руб.): 50% от ФОТ*	0,8	722,28 722,28				578	578			92,6	74,08	
7	**ФЕР22-01-021-03**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (259 руб.): 130% от ФОТ* *СП (151 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	0,08	69071,31 2090,62	3304,26 406,05	63676,43		5526	167	264 32	5095	225,04	18	
8	**ФЕР34-02-019-01**	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн (1 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Прокладка и монтаж сетей связи:* *НР (13787 руб.): 100% от ФОТ* *СП (7617 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	340	846,54 3,04	750,69 37,51	92,81		287824	1034	255235 12753	31555	0,32	108,8	
9	**ФССЦ-507-2843**	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Прокладка и монтаж сетей связи*	34	533,85		533,85		18151			18151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ФЕР22-04-001-01**	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (122 руб.): 130% от ФОТ* *СП (71 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	0,078	24083,87 929,06	2986,41 279,15	20168,4		1879	72	233 22	1574	106,3	8,29	
		замена арматуры												
11	**ФЕР22-03-006-03**	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (78 руб.): 130% от ФОТ* *СП (45 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	4	518,93 15,06	2,62	501,25		2076	60	10	2006	1,7	6,8	
12	**ФЕР22-03-014-03**	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (68 руб.): 130% от ФОТ* *СП (39 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	4	108 7,76	52,25 5,27	47,99		432	31	209 21	192	0,7	2,8	
13	**ФССЦ-507-0986**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	-4	45		45		-180			-180			
14	**прайс-лист**	фланец компрессионный Д-100мм. (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	4	143,29		143,29		573			573			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**ФЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (183 руб.): 130% от ФОТ* *СП (107 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	1,8	388,35 43,54	262,25 35,24	82,56		699	78	472 63	149	4,8	8,64	
16	**ФССЦ-507-0775**	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	-1,8	82,56		82,56		-149			-149			
17	**ФССЦ-507-2626**	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	6	281,4		281,4		1688			1688			
18	**ФССЦ-507-2623**	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	0,8	43,83		43,83		35			35			
19	**ФССЦ-507-0779**	Переход «полиэтилен-сталь 110х108» (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	4	518,76		518,76		2075			2075			
		устройство колодцев												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	**ФЕР22-04-001-02**	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) *(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (390 руб.): 130% от ФОТ* *СП (227 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	0,294	2770,74 844,46	1926,28 176,58			815	248	567 52		90,9	26,72	
21	**ФЕР22-04-001-02**	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (651 руб.): 130% от ФОТ* *СП (379 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	0,294	29999,37 1407,44	3210,46 294,3	25381,47		8820	414	944 87	7462	151,5	44,54	
22	**ФССЦ-201-0755**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	0,034	8060		8060		274			274			
23	**ФССЦ-101-2535**	Люки чугунные легкие (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	2	375		375		750			750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (86 руб.): 130% от ФОТ* *СП (50 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	2	163,27 23,75	107,41 8,78	32,11		327	48	215 18	64	2,23	4,46	
25	ФЕР22-06-005-04	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (1 врезка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (131 руб.): 130% от ФОТ* *СП (76 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	2	270,94 34,31	181 15,8	55,63		542	69	362 32	111	3,18	6,36	
26	ФЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм(гильза) (1 км трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (17 руб.): 130% от ФОТ* *СП (10 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	0,004	140532,39 2630,25	4765,51 574,06	133136,63		562	11	19 2	532	286,52	1,15	
27	ФЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114* *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):* *НР (-3 руб.): 128% от ФОТ* *СП (-1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ*	-0,04	144,44 58,32	44,51	41,61		-6	-2	-2	-2	5,01	-0,2	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								334444	3108	259381 13204	71955		349,98	
Накладные расходы								16552						
Сметная прибыль								9227						
Итоги по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1021						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земляные работы, выполняемые ручным способом								655					39,54	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								1295					74,08	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								29884					127,76	
Прокладка и монтаж сетей связи								327379					108,8	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								-10					-0,2	
Итого								360224					349,98	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 2012 года с учетом снижения 360224*(5,93*0,97999945) СМР=5,8114"								2093406					349,98	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								71955						
Машины и механизмы								259381						
ФОТ								16312						
Накладные расходы								16553						
Сметная прибыль								9227						
НДС 18%								376813,08						
ВСЕГО по смете								**2470219,1**					**349,98**	

Составил: _____А.М.Пастухова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Г.Ю.Яковлев
(должность, подпись, расшифровка)