

### Основные положения производства работ

Производство работ и технадзор за строительством следует осуществлять согласно требованиям СНиП 3.05.04–85, СП 40–102–2000, СК 2416–06. Скрытые работы перед выполнением последующих работ подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения 6 СНиП 3.01.01–85.

До начала производства работ по прокладке сетей необходимо выяснить истинное положение существующих пересекаемых коммуникаций и земляные работы в таких местах вести вручную в присутствии представителей соответствующих организаций.

Перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ

#### Основные строительные–монтажные работы

- разбивка сетей канализации;
- рытье траншей под трубопроводы;
- подготовка основания под трубопроводы;
- устройство упоров;
- проверка величины зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;
- проверка перед монтажом сборных железобетонных конструкций колодцев, футляров, труб, арматуры;
- устройство колодцев и камер;
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;
- засыпка трубопроводов с уплотнением грунта пазух траншеи;
- гидравлическое испытание на инфильтрацию и эксфильтрацию канализационных самотечных линий;

|            |                |              |      |         |      |       |                |             |
|------------|----------------|--------------|------|---------|------|-------|----------------|-------------|
| Инв. №подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       | 48П–08–08–НК.0 | Лист<br>1.6 |
|            |                |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док |                |             |