Таблица круглых водопроводных колодцев (т.п.р.901-09-11.84).

NN колодца по плану	Грунтовые условия	Диаметры трубопроводов, мм		N схемы узла	Диаметр колодца, мм	Глубина колодца до низа трубы (по профилю), мм	Полная глубина колодца, мм	Высота рабочей части, мм	N строительно-монтажной схемы	Высота горловины с перекрытием, hг, мм	Объем бетона на упоры, м3	Расход материалов.																													
												Днище			Рабочая часть								Плита перекрытия								Горловина									
												Сборные железобетонные элементы. Серия 3.900.1-14 выпуск1.																													
												Для всех типов колодцев											Зеленая зона				Проезжая часть				Для всех типов колодцев								
		Ду	dy									ПН10	ПН15	ПН20	КС10.6	КС10.9	КС15.9	КС15.9а	КС20.6	КС20.6б	КС20.9	КС20.9б	1ПП15-1	*2ПП15-1	*1ПП20-1	2ПП20-1	1ПП15-2	*2ПП15-2	*1ПП20-2	2ПП20-2	К06	КС7.3	КС7.9	ПД6	Тип люка	Кирпичная кладка, ряды	Монолитный бетон В3.5(подготовка)м3	Стремянка,пм/кг	Гидроизоляция
1	В-2	315		У-1	1500	2200	2550	1800	СМ-9	750			1				2										1				1	1		1	Т		0,4	С-2 / 17.08	+
2	В-2	315	315	У-13	2000	2250	2600	1800	СМ-11	800	0.24			1							2					1					1	1			Л	3	0,51	С-2 / 17.08	+

Примечания:
1. В мокрых грунтах при расчетном уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция дна и стен колодца на 0.5 м выше этого уровня.
Гидроизоляция днища колодцев штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия – окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. На стыках сборных железобетонных колец при этом следует предусматривать наклейку полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.

Наименование конструкций.	ПН10	ПН15	ПН20	КС10.3	КС10.6	КС10.9	КС15.6	КС15.9	КС15.18	КС20.6	КС20.9	КС10.9а	КС10.18а	КС15.9а	КС15.18а	КС15.6б	КС15.9б	КС20.6б	КС20.9б	ПП10-1	ПП10-2	1ПП15-1	1ПП15-2	2*ПП15-1	1*ПП20-1	1*ПП20-2	К06	КС7.3	КС7.9
Расход бетона марки 200,м3.	0.18	0.38	0.59	0.08	0.16	0.24	0.265	0.4	0.804	0.39	0.59	0.22	0.46	0.35	0.75	0.22	0.32	0.75	0.46	0.1	0.1	0.27	0.27	0.27	0.55	0.55	0.02	0.05	0.15
Расход стали,кг	15.14	33.13	79.44	1.96	3.95	5.66	4.94	7.02	14.12	13.04	19.88	14.76	25.0	29.0	30.76	17.54	26.6	23.0	34.6	8.37	16.65	30.0	32.21	30.0	49.65	77.66	1.1	1.64	4.8
Масса, т.	0.45	0.95	1.48	0.2	0.4	0.6	0.66	1.0	2.01	0.98	1.48	0.55	1.15	0.88	1.88	0.55	0.8	0.3	0.44	0.25	0.25	0.68	0.68	0.68	1.38	1.38	0.05	0.13	0.38

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Фомичев			06.13
Проверил		Савкина			06.13
Разраб.		Городецкая			06.13
Н.контр.		Проскурякова			06.13

22П-13-НВ

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов "Кошелев-проект", "Ташир", кварталов №№ 5-19; 22; 23 и магистральных сетей в районе "д.Верховая, д.Квань" г.Калуга.

Водоснабжение микрорайона "Кошелев-проект"

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Таблица круглых водопроводных колодцев

ЗАО "Алгоритм"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3