



М 1:500 по горизонтали  
М 1:100 по вертикали

206.000

|                                     |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Отметка низа или лотка трубы        | 210.680  | 210.780 |         |         |         |         |         |         |         | 212.320 |         |         |         |         |
| Проектная отметка земли             |  |         | 215.400 | 215.250 | 215.150 |         | 215.390 | 215.560 | 215.560 | 215.390 | 215.150 | 215.300 |         |         |
| Натурная отметка земли              | 215.250  | 215.270 |         |         | 215.230 | 215.300 | 216.540 | 216.740 | 216.790 | 216.540 | 215.300 | 215.110 | 215.300 | 215.680 |
| Обозначение трубы и тип изоляции    | Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17.0-500x29.7 техническая ГОСТ 18599-2001 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Основание                           | Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта 100мм  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Уклон %                             | 24   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Длина                               |  |         | 64.2    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Расстояние                          |  |         | 64.20   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Номер колодца, точки, угла поворота | 2р.з.  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

|                             |         |      |        |         |      |  |  |             |
|-----------------------------|---------|------|--------|---------|------|--|--|-------------|
|                             |         |      |        |         |      | 22П-13-01-НК   |  |             |
|                             |         |      |        |         |      | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов "Кошелёв-проект", "Ташир", кварталов №№ 5-19; 22; 23 и магистральных сетей в районе д.Верховая, д.Квань г.Калуга. |  |             |
| Изм.                        | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |             |
|                             |         |      |        |         |      | Водоотведение микрорайона "Кошелёв-проект"   |  | Стадия<br>Р |
|                             |         |      |        |         |      |  |  | Лист<br>3   |
|                             |         |      |        |         |      |  |  | Листов      |
| Гл. спец. Фомичев 07.13     |         |      |        |         |      | Профиль сети К1  |  |             |
| Разраб. Проскурякова 07.13  |         |      |        |         |      | 3АО "Алгоритм"   |  |             |
| Н.контр. Проскурякова 07.13 |         |      |        |         |      |  |  |             |