Приложение №2 к ЛС №1 к договору подряда №315 от 25.10.12 г.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

"__" _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о генерального директора
ГП "Калугаоблводоканал"
В.Ю.Некрасов
"__" _____ 2012 г.

Капитальный ремонт очистных сооружений д.Дворцы Калужской обл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Капитальный ремонт очистных сооружений д.Дворцы Калужской области, аэротенк - отстойник

Основание:
Сметная стоимость 580,074 тыс. руб.
строительных работ 174,936 тыс. руб.
монтажных работ 99,217 тыс. руб.
оборудования 217,436 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,741 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 470,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию **на 4 квартал 2012г.**

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно-вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Раздел 1. Лоток транспортирующий													
1	**ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Монтаж лотка и решеток	1 т конструкций	0,28	648,13	132,92	81,97	181,48	121,31	37,22	22,95	50,79	14,22	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	2177,21
					433,24	1,62				0,45		0,12	0,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		На единицу в ценах 2001г.			648,13	132,92	81,97								
					433,24	1,62									
		ВСЕГО на физобъем (0,28)			181,48	37,22	22,95								
					121,31	0,45									
		Коэффициенты к итогам:													
		Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			205,26	42,8	22,95								
					139,51	0,52									
		Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 140,03)			113,42										
		Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 140,03)			100,82										
		Итого с накладными и см. прибылью			419,5										
		Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"			2177,21										
		Раздел 2. Ремонт здания													
2	**ФЕРм12-01-002-19** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321*	Демонтаж приточного трубопровода	100 м трубопровода	0,12	2541,02	1784,89		304,92	90,74	214,18		78,6	9,43	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	3150,28
					756,13	105,13				12,62		8,181	0,98		
		На единицу в ценах 2001г.			9812,18	5949,63	1342,11								
					2520,44	350,42									
		Коэффициенты к позиции:													
		Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3"			2541,02	1784,89									
					756,13	105,13									
		ВСЕГО на физобъем (0,12)			304,92	214,18									
					90,74	12,62									
		Коэффициенты к итогам:													
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"			411,64	289,14									
					122,5	17,04									
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 139,54)			111,63										
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 139,54)			83,72										
		Итого с накладными и см. прибылью			606,99										
		Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"			3150,28										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**ФЕР09-03-030-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Демонтаж эстакады	1 т конструкций	0,125	697,66	446,21		87,21	31,43	55,78		27,391	3,42	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	858,53
	На единицу в ценах 2001г.				251,45	44,74				5,59		3,304	0,41		
	Коэффициенты к позиции:				1085,15	637,44	88,5								
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"				359,21	63,91									
	ВСЕГО на физобъем (0,125)				697,66	446,21									
	Коэффициенты к итогам:				251,45	44,74									
	Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				87,21	55,78									
					31,43	5,59									
					100,29	64,15									
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 42,57)				36,14	6,43									
	Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 42,57)				34,48										
	Итого с накладными и см. прибылью				30,65										
	Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"				165,42										
4	**ФЕРм37-01-002-04** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321*	Демонтаж бочек: 0,5 т	1 шт.	2	858,53										
	На единицу в ценах 2001г.				114,26	37,97		228,52	152,58	75,94		8,31	16,62	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	3152,67
	Коэффициенты к позиции:				76,29	2,8				5,6		0,207	0,41		
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3"				1192,09	126,59	811,21								
	ВСЕГО на физобъем (2)				254,29	9,32									
	Коэффициенты к итогам:														
					114,26	37,98									
					76,29	2,8									
					228,52	75,94									
					152,58	5,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					308,5	102,52									
					205,98	7,56									
Накладные расходы 80% ФОТ (от 213,54)					170,83										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 213,54)					128,12										
Итого с накладными и см. прибылью					607,45										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					3152,67										
5	**ФЕРр65-1-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 №*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0,04	565,51	12,15	57,92	22,62	19,82	0,49	2,31	59,62	2,38	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	280,42
					495,44	1,97				0,08		0,17	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					565,51	12,15	57,92								
					495,44	1,97									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					22,62	0,49	2,31								
					19,82	0,08									
Коэффициенты к итогам:															
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					25,66	0,56	2,31								
					22,79	0,09									
Накладные расходы 74% ФОТ (от 22,88)					16,93										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 22,88)					11,44										
Итого с накладными и см. прибылью					54,03										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					280,42										
6	**ФЕРр65-3-13** *Пр. Минрегион от 13.10.08 №*	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02	820,73	7,82		16,41	16,26	0,15		95,3	1,91	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	218,76
					812,91	2,9				0,06		0,25	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					820,73	7,82									
					812,91	2,9									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					16,41	0,15									
					16,26	0,06									
Коэффициенты к итогам:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18,87	0,17									
Накладные расходы 74% ФОТ (от 18,77)					18,7	0,07									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18,77)					13,89										
Итого с накладными и см. прибылью					9,39										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					42,15										
7	**ФЕРр56-9-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 №*	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	218,76										
					1807,42	369,43		36,15	28,76	7,39		179,3	3,59	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	469,75
На единицу в ценах 2001г.					1437,99	39,94				0,8		3,97	0,08		
ВСЕГО на физобъем (0,02)					1807,42	369,43									
Коэффициенты к итогам:					1437,99	39,94									
					36,15	7,39									
					28,76	0,8									
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					41,57	8,5									
Накладные расходы 82% ФОТ (от 33,99)					33,07	0,92									
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 33,99)					27,87										
Итого с накладными и см. прибылью					21,07										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					90,51										
8	**ФЕРр56-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 №*	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,05	469,75										
					288,06			14,4	14,4			36,28	1,81	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	209,73
На единицу в ценах 2001г.					288,06										
ВСЕГО на физобъем (0,05)					288,06										
Коэффициенты к итогам:					14,4										
					14,4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			16,56											
					16,56										
		Накладные расходы 82% ФОТ (от 16,56)			13,58										
		Сметная прибыль 62% ФОТ (от 16,56)			10,27										
		Итого с накладными и см. прибылью			40,41										
		Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"			209,73										
9	**ФЕР10-01-039-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,05	25573,82	1250,29	23366,24	1278,69	47,86	62,51	1168,32	104,28	5,21	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	7252,56
					957,29	153,23				7,66		11,35	0,57		
		На единицу в ценах 2001г.			25573,82	1250,29	23366,24								
					957,29	153,23									
		ВСЕГО на физобъем (0,05)			1278,69	62,51	1168,32								
					47,86	7,66									
		Коэффициенты к итогам:													
		Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			1295,25	71,89	1168,32								
					55,04	8,81									
		Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 63,85)			67,68										
		Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 63,85)			34,48										
		Итого с накладными и см. прибылью			1397,41										
		Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"			7252,56										
10	**ФЕР15-05-001-03** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,077	1951,91	37,34	1707,29	150,3	15,96	2,88	131,46	24,3	1,87	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	931,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					207,28	2,43				0,19		0,18	0,01		
	На единицу в ценах 2001г.				1951,91	37,34	1707,29								
					207,28	2,43									
	ВСЕГО на физобъем (0,077)				150,3	2,88	131,46								
					15,96	0,19									
	Коэффициенты к итогам:														
	Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				153,12	3,31	131,46								
					18,35	0,22									
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 18,57)				17,64										
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 18,57)				8,73										
	Итого с накладными и см. прибылью				179,49										
	Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"				931,55										
11	**ФЕРр62-9-6** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	2161,41	8,36	937,4	280,98	158,03	1,09	121,86	140,7	18,29	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	2809,4
					1215,65	1,16				0,15		0,1	0,01		
	На единицу в ценах 2001г.				2161,41	8,36	937,4								
					1215,65	1,16									
	ВСЕГО на физобъем (0,13)				280,98	1,09	121,86								
					158,03	0,15									
	Коэффициенты к итогам:														
	Всего с учетом "2 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				304,84	1,25	121,86								
					181,73	0,17									
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 181,90)				145,52										
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 181,90)				90,95										
	Итого с накладными и см. прибылью				541,31										
	Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"				2809,4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	**ФЕРр62-35-2** *И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075	1030,83	0,87	332,45	77,31	52,31	0,07	24,93	80,73	6,05	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	847,94
					697,51										
	На единицу в ценах 2001г.				1030,83	0,87	332,45								
	ВСЕГО на физобъем (0,075)				697,51										
					77,31	0,07	24,93								
	Коэффициенты к итогам:				52,31										
	Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				85,17	0,08	24,93								
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 60,16)				60,16										
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 60,16)				48,13										
	Итого с накладными и см. прибылью				30,08										
	Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"				163,38										
					847,94										
13	**ФЕР20-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1	2045,07	143,32	434,65	204,51	146,71	14,33	43,47	167,86	16,79	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	2823,36
					1467,1	7,02				0,7		0,52	0,05		
	На единицу в ценах 2001г.				2045,07	143,32	434,65								
	ВСЕГО на физобъем (0,1)				1467,1	7,02									
					204,51	14,33	43,47								
	Коэффициенты к итогам:				146,71	0,7									
	Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				228,67	16,48	43,47								
	Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 169,53)				168,72	0,81									
					194,96										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 169,53)					120,37										
Итого с накладными и см. прибылью					544										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					2823,36										
14	**ФССЦ-301-1771** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308*	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	9,42	76,99		76,99	725,25			725,25			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	3764,05
На единицу в ценах 2001г.					76,99		76,99								
ВСЕГО на физобъем (9,42)					725,25		725,25								
Коэффициенты к итогам:															
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					725,25		725,25								
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					725,25										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					3764,05										
15	**ФЕР20-02-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	7	19,56	2,37	4,09	136,92	91,7	16,59	28,63	1,46	10,22	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	1813,02
На единицу в ценах 2001г.					13,1										
ВСЕГО на физобъем (7)					19,56	2,37	4,09								
Коэффициенты к итогам:					13,1										
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					136,92	16,59	28,63								
					91,7										
					153,17	19,08	28,63								
					105,46										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 105,46)					121,28										
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 105,46)					74,88										
Итого с накладными и см. прибылью					349,33										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					1813,02										
16	**ФССЦ-301-2637** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	Решетки вентиляционные алюминиевыеразмером 400х400 мм	шт.	2	908,3		908,3	1816,6			1816,6			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	9428,15
На единицу в ценах 2001г.					908,3		908,3								
ВСЕГО на физобъем (2)					1816,6		1816,6								
Коэффициенты к итогам:															
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1816,6		1816,6								
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					1816,6										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					9428,15										
17	**ФССЦ-301-2583** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	Решетки вентиляционные алюминиевые , размером 150х400 мм	шт.	5	235,92		235,92	1179,6			1179,6			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	6122,12
На единицу в ценах 2001г.					235,92		235,92								
ВСЕГО на физобъем (5)					1179,6		1179,6								
Коэффициенты к итогам:															
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1179,6		1179,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					1179,6										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					6122,12										
18	**ТЕР20-03-001-02** *Пост.Прав ит.Яросл.об л. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п*	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1 вентилятор	1	109,25	14,18	18,3	109,25	76,77	14,18	18,3	9	9	1 4 квартал 2012 СМР=5,19	1494,67
					76,77	0,41				0,41		0,03	0,03		
На единицу в ценах 2001г.					109,25	14,18	18,3								
					76,77	0,41									
ВСЕГО на физобъем (1)					109,25	14,18	18,3								
					76,77	0,41									
Всего с учетом коэффициентов к итогам					122,9	16,31	18,3								
					88,29	0,47									
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					122,9	16,31	18,3								
					88,29	0,47									
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 88,76)					102,07										
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 88,76)					63,02										
Итого с накладными и см. прибылью					287,99										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					1494,67										
19	**ФССЦ-301-8106** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	1	2303,74		2303,74	2303,74			2303,74			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	11956,41
На единицу в ценах 2001г.					2303,74		2303,74								
ВСЕГО на физобъем (1)					2303,74		2303,74								
Коэффициенты к итогам:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2303,74		2303,74								
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					2303,74										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					11956,41										
20	**Цена поставщика (ИП "Николаевич")**	Переход. Цена: 2919/1,18/5,19=476,63	шт	2	476,63		476,63	953,26			953,26			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	4947,42
На единицу в ценах 2001г.					476,63		476,63								
ВСЕГО на физобъем (2)					953,26		953,26								
Коэффициенты к итогам:															
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					953,26		953,26								
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					953,26										
Всего с учетом "4 квартал 2012 СМР=5,19"					4947,42										
21	**Цена поставщика (ИП "Николаевич")**	Отвод д=200мм. Цена:796,50/1,18/5,19=130,06	шт	3	130,06		130,06	390,18			390,18			1 4 квартал 2012 СМР=5,19	2025,03
На единицу в ценах 2001г.					130,06		130,06								
ВСЕГО на физобъем (3)					390,18		390,18								
Коэффициенты к итогам:															