Дополнительное соглашение 1

к договору подряда № 843 от 16.09.2012г на
Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Юхнов по ул. Ген. Попкова Д=100 мм протяженностью 670 п.м

г. Калуга

«30» ноября 2012г

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице исполняющего обязанности генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице главного инженера Ананенко Александра Михайловича, действующего на основании доверенности № 1 от 10 января 2012г, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

На основании Технического решения от 30.11.2012г, Стороны пришли к соглашению об урегулировании стоимости и видов работ по договору № 843 от 16.09.2012г:

Пункт 2.1. Статьи 2 «Стоимость Работ и порядок расчетов» договора № 843 от 16.09.2012г читать в новой редакции:

«2.1. Стоимость Работ составляет **–761 508** (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемь) рублей **85** копеек, в том числе НДС 18% - 116 162 руб. 37 коп.»

2. Пункт 3.1. Статьи 3 «Сроки выполнения Работ» договора № 843 от 16.09.2012 г читать в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее 1 марта 2013г».

3. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

4. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Договора подлежит применению данное Дополнительное соглашение.

5. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.

6. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями договора № 843 от 16.09.2012г.

7. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим только после его заключения.

8. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью договора № 843 от 16.09.2012г.

Приложения:

Приложение № 1. Локальный сметный расчет

Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 факс: + 7(4842) 73-03-86 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8606 Сбербанка России БИК 04290861	Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 27, кВ. 168 тел./факс: (48439) 4-97-70 ИНН 4025072692 КПП 402501001 р/с 40702810322230100648 к/с 30101810100000000612 в Калужском ОСБ № 8608 г. Калуга, Обнинское отделение № 7786 СБ РФ г. Обнинск БИК 042908612

Заказчик
ГП «Калугаоблводоканал»
И.о. генерального директора

_____ В.Ю. Некрасов

Подрядчик
ООО «СТМ»
Главный инженер

_____ А.М. Ананенко

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1
к договору подряда
№ 843 от 16.09.2012г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "СТК"
_____ В.Ф. Юраков
"___" _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
ГП КО "Калугаоблводканал"
_____ В.Ю. Некрасов
"___" _____ 2012 г.

Наименование стройки: **Капитальный ремонт водопроводных сетей. Калужская обл., г.Юхнов. ул.Генерала М.Д.Попкова**

СМЕТА

Наименование объекта: **Капитальный ремонт водопроводных сетей. Калужская обл., г.Юхнов. ул.Генерала М.Д.Попкова**

Основание:

Составлена в ценах ФЕР

Сметная стоимость	761,51	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	222,09	чел.-ч
Сметная заработная плата	4,11	тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин		
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: 1. Земляные работы										
1	01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2	0,2871	3 460,35	3 460,35	993,47	0,00	993,47	0,00	0,00
		1000 м3		0,00	467,153			134,12	34,60	9,93
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*1,15								
		% НР	95	443,79535		127,41	95			
		% СП	50	233,5765		67,06	50			

						Нормативная трудоемкость				222,09 чел.-ч	
		Итого с НР и СП			4 137,72185		1 187,94				
2	01-02-055-2	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	0,08613		2 185,6716	0,00	188,25	188,25	0,00	260,82	22,46
		100 м3			2 185,6716	0,00			0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,2)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,2)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,2)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,2)*1,15								
		% НР		80	1 748,53728		150,60	80			
		% СП		45	983,55222		84,71	45			
		Итого с НР и СП			4 917,7611		423,56				
3	01-02-066-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	0,44		1 680,451	80,454	739,40	112,22	35,40	29,90	13,16
		100 м2			255,047	4,508			1,98	0,33	0,15
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		80	207,644		91,36	80			
		% СП		45	116,79975		51,39	45			
		Итого с НР и СП			2 004,89475		882,15				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	0,08613		763,3125	0,00	65,74	65,74	0,00	101,78	8,77
		100 м3			763,3125	0,00			0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		80	610,65		52,59	80			
		% СП		45	343,490625		29,58	45			
		Итого с НР и СП			1 717,453125		147,91				
5	01-01-034-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	0,2871		640,297	640,297	183,83	0,00	183,83	0,00	0,00
		1000 м3			0,00	97,865			28,10	6,80	1,95
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		95	92,97175		26,70	95			
		% СП		50	48,9325		14,05	50			
		Итого с НР и СП			782,20125		224,58				

6	01-01-034-7	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01		0,2871	308,775	308,775	88,65	0,00	88,65	0,00	0,00
		1000 м3			0,00	47,196			13,55	3,28	0,94
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		95	44,8362		12,87	95			
		% СП		50	23,598		6,78	50			
		Итого с НР и СП			377,2092		108,30				
7	01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2		2,95713	480,2515	357,3395	1 420,17	363,47	1 056,70	14,41	42,61
		100 м3			122,912	35,167			103,99	3,50	10,34
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		95	150,17505		444,09	95			
		% СП		50	79,0395		233,73	50			
		Итого с НР и СП			709,46605		2 097,99				

Раздел: 2. Трубопроводы

1	22-01-021-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		0,145	69 071,31	3 304,26	10 015,34	303,14	479,12	225,04	32,63
		1 км			2 090,62	406,05			58,88	30,28	4,39
		% НР		130	3 245,671		470,63	130			
		% СП		89	2 222,0363		322,20	89			
		Итого с НР и СП			74 539,0173		10 808,17				
1,1	507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм		-14,645	630,00	0,00	-9 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1,2	507-2843	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)		14,645	533,85	0,00	7 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	507-2625	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм		2	133,96	0,00	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	507-2626	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм		14	281,40	0,00	3 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

					Нормативная трудоемкость				222,09 чел.-ч	
4	34-02-019-2	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн		45	1 370,69	1 274,9245	61 681,05	133,00	57 371,60	0,31	13,97
		м			2,9555	32,246			1 451,07	2,65	119,03
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		100	35,2015		1 584,07	100			
		% СП		65	22,880975		1 029,65	65			
		Итого с НР и СП			1 428,772475		64 294,77				
4,1	507-2843	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)		45,45	53,385	0,00	2 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Раздел: 3. Колодцы									
1	22-04-001-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,38	24 671,1905	3 434,3715	9 375,05	406,00	1 305,06	122,25	46,45
		10 м3			1 068,419	321,0225			121,99	23,89	9,08
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		130	1 806,27395		686,39	130			
		% СП		89	1 236,602935		469,91	89			
		Итого с НР и СП			27 714,067385		10 531,35				
1,1	101-2535	Люки чугунные легкие		3	375,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1,2	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,051	8 060,00	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		т			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	22-03-006-1	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм		1	281,393	1,0005	281,39	10,29	1,00	1,16	1,16
		шт			10,2925	0,00			0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		130	13,38025		13,38	130			

						Нормативная трудоемкость					222,09 чел.-ч	
		% СП		89	9,160325		9,16	89				
		Итого с НР и СП			303,933575		303,93					
2.1	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм		-1	257,08	0,00	- 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2.2	Прайс-лист	Затвор VP 3448 " TECOFI" диам.50мм Цена: 1700руб.*1.02/1.18/5.93		1	247,806328	0,00	247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3	22-03-006-3	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм		5	521,582	3,013	2 607,92	86,60	15,07	1,96	9,78	
			шт.		17,319	0,00			0,00	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15									
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15									
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15									
		% НР		130	22,5147		112,58	130				
		% СП		89	15,41391		77,07	89				
		Итого с НР и СП			559,51061		2 797,57					
3.1	302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм		-5	476,70	0,00	- 2 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.2	Прайс-лист	Затвор VP 3448 " TECOFI" диам.100мм Цена: 2440руб.*1.02/1.18/5.93		5	355,674965	0,00	1 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4	22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходы, втулки под фланцы		1,6	434,2185	301,5875	694,75	80,11	482,54	5,52	8,83	
			10 шт.		50,071	40,526			64,84	3,00	4,80	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15									
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15									
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15									
		% НР		130	117,7761		188,44	130				
		% СП		89	80,63133		129,01	89				
		Итого с НР и СП			632,62593		1 012,20					
4.1	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм		-1,6	82,56	0,00	- 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.2	507-0782	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)		1	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

					Нормативная трудоемкость				222,09 чел.-ч		
4,3	507-0717	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)		13	81,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	507-0718	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)		2	201,20	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	22-03-002-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников		0,4	892,544	444,1875	357,02	29,58	177,68	8,15	3,26
		10 шт.			73,9565	59,616			23,85	4,42	1,77
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		130	173,64425		69,46	130			
		% СП		89	118,879525		47,55	89			
		Итого с НР и СП			1 185,067775		474,03				
5,1	507-0880	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм		-0,4	374,40	0,00	- 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 шт			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,2	507-0884	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)		3	230,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,3	507-0887	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110x63 (ТУ2248-001-18425183-01)		1	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	22-03-014-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм		2	72,2585	38,5135	144,52	9,43	77,03	0,43	0,85
		шт.			4,715	3,887			7,77	0,29	0,58
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								
		% НР		130	11,1826		22,36	130			
		% СП		89	7,65578		15,31	89			
		Итого с НР и СП			91,09688		182,19				
7	22-03-014-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		13	117,0015	60,0875	1 521,02	116,01	781,14	0,81	10,47
		шт.			8,924	6,0605			78,79	0,45	5,83
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1,15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1,15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1,15								

					Нормативная трудоемкость				222.09 чел.-ч	
		% НР		130	19.47985		253.24	130		
		% СП		89	13.336205		173.37	89		
		Итого с НР и СП			149.817555		1 947.63			
8	22-06-005-3	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм		3	182.944	123.5215	548.83	81.94	370.56	2.56	7.69
			врезка		27.3125	10.097			30.29	0.75	2.24
		Поправка к стоимости эксплуатации машин	)*1.15								
		Поправка к заработной плате машиниста	)*1.15								
		Поправка к заработной плате рабочих	)*1.15								
		Поправка к трудозатратам рабочих	)*1.15								
		Поправка к трудозатратам машинистов	)*1.15								
		% НР		130	48.63235		145.90	130		
		% СП		89	33.294455		99.88	89		
		Итого с НР и СП			264.870805		794.61			
8.1	Прайс-лист	Муфта соединительная ДРК (108-128) Цена: 2290руб.*1.02/1.18/5.93		3	333.809701	0.00	1 001.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Итого по смете: Капитальный ремонт водопроводных сетей. Калужская обл., г.Юхнов. ул.Генерала

Прямые затраты	100 224.48
Стоимость материальных ресурсов	34 819.85
Эксплуатация машин	63 418.85
ЗП машинистов	2 119.22
Основная ЗП рабочих	1 985.78
Накладные расходы	4 452.07
Сметная прибыль	2 860.41
Итого:	107 536.96
Итого с зимним удорожанием 1.2%	108 827.40
Итого в текущих ценах К-5.93	645 346.48
НДС 18%	116 162.37
Всего по смете:	761 508.85

Составил _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Расценки и коэффициенты проверены. Ошибок не выявлено

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
ГП «Калугаоблводоканал»

_____**В.Н. Бондаренко**

Техническое решение

на изменение трассы водопровода по ул. Генерала Попкова
г. Юхнов, Калужская область

г. Юхнов **30.11.2012г**

В связи с нарушением охранной зоны водопровода, подлежащего капитальному ремонту,
Решили:

1. Проложить водопровод согласно прилагаемой схеме от места врезки (тройник d-110 мм) до колодца № 3.
2. Участок от колодца № 2 до колодца № 3 выполнить методом горизонтально-направленного бурения.
3. Оплату произвести по смете согласно фактическим затратам.

Главный инженер
ООО «СТМ» _____А.М. Ананенко

Директор филиала «Юхновский»
ГП «Калугаоблводоканал» _____Е.А. Фомичев